

УТВЕРЖДЕН  
приказом директора  
Средней школы №34  
от 24.04.2026 № 129

**План подготовки  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №34»  
к отопительному сезону 2025-2026 г.г.**

№	Наименование мероприятий	Пункт Пр-2234	Срок проведения	Стоимость работ, т.р.	Ответственный исполнитель	Примечание
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>1. Организационные мероприятия</b>						
1.1.	Назначить ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в двух зданиях школ.	11.5.4.	апрель 2026г.		Говорухина Н.И.	
1.2.	Разработать и утвердить перечень документации для безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок в двух зданиях школы.	11.5.6.	апрель-июль 2026г.		Говорухина Н.И. Шумилова О.Н.	
1.3.	Разработать и утвердить согласно требованиям Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности.	11.5.7.	май-июнь 2026г.		Шумилова О.Н. Ивлева О.В.	
1.4.	Обеспечить наличие и заполнение паспортов тепловых пунктов в соответствии с Приложением № 6 Правил N 115, а также наличие проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в двух зданиях школы	11.5.8.	май-июнь 2026г.		Шумилова О.Н.	

1.5.	Обеспечить обучение ответственного лица за безопасную эксплуатацию (ремонт) тепловых энергоустановок в двух зданиях школы.	11.5.9.	июнь-июль 2026г	4 000,00	Шумилова О.Н. Щербакова Н.А.	
<b>2. Технические мероприятия</b>						
2.1.	Провести наладку режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта в двух зданиях школы с оформлением акта.	11.5.2.	апрель 2026г.		Головков А.А.	
2.2.	Провести проверку (осмотр) запорной арматуры в двух зданиях школы, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектом, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией, с оформлением акта проверки.	11.5.3.	июнь 2026г.		Шумилова О.Н. Головков А.А.	
<b>3. Мероприятия, проводимые совместно с ЕТО</b>						
3.1.	Обеспечить проведение промывки теплопотребляющих установок в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) с оформлением акта.	11.5.1.	Синхронизировать с ЕТО	25 000,00	Шумилова О.Н. Подрядная организация	
3.2.	Согласовать с представителями ЕТО необходимость установки пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения ( в соответствии с проектной документацией).	11.5.2.	Синхронизировать с ЕТО		Шумилова О.Н.	
3.3.	Обеспечить проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой	11.5.5.	Синхронизировать с ЕТО	20 000,00	Шумилова О.Н. Подрядная организация	

	принадлежности, оборудования ИТП и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителя ЕТО с оформлением акта и записями о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта. Копию акта испытаний передать в ЕТО в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.					
3.4.	Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей ЕТО к объектам теплоснабжения и теплоснабжающим установкам для проведения осмотра с оформлением акта на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или.	11.5.11.	Синхронизировать с ЕТО		Шумилова О.Н.	
3.5.	Провести сверку расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, с оформлением акта, подтверждающего отсутствие задолженности.	11.5.13.	Синхронизировать с ЕТО		Щербакова Н.А.	
3.6.	Обеспечить проверку узлов учета перед отопительным периодом или ремонта с оформлением акта проверки.	11.5.14.	Синхронизировать с ЕТО		Шумилова О.Н.	
3.7.	Обеспечить участие в проверке ЕТО технической готовности теплоснабжающих установок к отопительному периоду, для оформления акта, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии.	11.5.19.	Синхронизировать с ЕТО		Шумилова О.Н.	